inż. Sławomir Mańka, Gorczenica 98c, 87-300 Brodnica

# KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA NA CELE MIESZKALNE
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Cieszyny, Cieszyny 40, działka nr 5074/2, obręb Cieszyny,
INWESTOR : Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : 87-400 Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Mańka
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : INTERCENBUD I kw. 2021

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0404-06 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - poddasze | m2 | | |
| | | (4,31+4,31+4,02+4,02+6,74+6,74+4,31)*2,50 | m2 | 86,13 | |
| | | | | RAZEM | 86,13 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0105-03 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | m2 | | |
| | | (4,30+4,31+4,02+4,02+3,60)*2,50 | m2 | 50,63 | |
| | | | | RAZEM | 50,63 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | (2,05+2,05+1,60)*0,40*2,80 | m3 | 6,38 | |
| | | | | RAZEM | 6,38 |
| 4 d.1 | KNNR-W 3 0703-02 | Boazeria z listew drewnianych - rozebranie | m2 | | |
| | | (2,76+2,76+2,96+2,96)*2,90 | m2 | 33,18 | |
| | | | | RAZEM | 33,18 |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | | |
| | | 8,00+3,50+9,30+10,80+1,50 | m2 | 33,10 | |
| | | | | RAZEM | 33,10 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczułek i desek | m2 | | |
| | | 16,80+9,20+21,90+9,30 | m2 | 57,20 | |
| | | | | RAZEM | 57,20 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 | | |
| | | 79,30+17,30 | m2 | 96,60 | |
| | | | | RAZEM | 96,60 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0405-01 | Analogia - Rozebranie drewnianych schodów | m2 | | |
| | | 2,08*1,50+2,45*1,20 | m2 | 6,06 | |
| | | | | RAZEM | 6,06 |
| 9 d.1 | KNR 4-04 0406-01 | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe poddasza | m2 | | |
| | | 96,60+57,20 | m2 | 153,80 | |
| | | | | RAZEM | 153,80 |
| 10 d.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych, płyt gipsowo kartonowych, boazerii | m2 | | |
| | | 57,20+33,10 | m2 | 90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 11 d.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podłoże | m2 | | |
| | | 90,30 | m2 | 90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | | |
| | | (4,18+4,18+2,61+2,61)*1,50+(2,05+2,05+1,70+1,70)*2,20 | m2 | 36,87 | |
| | | | | RAZEM | 36,87 |
| 13 d.1 | KNR 4-04 0406-05 | Rozebranie belek stropowych | m | | |
| | | 4,25*4 | m | 17,00 | |
| | | | | RAZEM | 17,00 |
| 14 d.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2 | | |
| | | 17,00 | m2 | 17,00 | |
| | | | | RAZEM | 17,00 |
| 15 d.1 | KNR 4-04 0107-03 | Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 2,95*1,15 | m2 | 3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |
| 16 d.1 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 7,95*12,00*2+2,35*2,10*2 | m2 | 200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 17 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | (7,70+7,70+12,00+12,00+7,70+7,70+2,35+2,35+2,10+2,10)*0,25 | m2 | 15,93 | |
| | | | | RAZEM | 15,93 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 12,00+12,00+2,35+2,35 | m | 28,70 | |
| | | | | RAZEM | 28,70 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 3,40*4+2,50*2 | m | 18,60 | |
| | | | | RAZEM | 18,60 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe | m | | |
| | | (7,70+7,70+12,00+12,00+7,70+7,70+2,35+2,35+2,10+2,10) | m | 63,70 | |
| | | | | RAZEM | 63,70 |
| 21 d.1 | KNR 4-04 0403-04 | Analogia - Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - ganek | m2 | | |
| | | 2,10*2,70 | m2 | 5,67 | |
| | | | | RAZEM | 5,67 |
| 22 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Należy wliczyć także elementy drewniane, stolarkę, elementy stalowe | m3 | | |
| | | 100 | m3 | 100,00 | |
| | | | | RAZEM | 100,00 |
| 23 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 9 | m3 | | |
| | | 100 | m3 | 100,00 | |
| | | | | RAZEM | 100,00 |
| 24 d.1 | wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów niebezpiecznych i szkodliwych przez specjalistyczną firmę | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| **2** | | **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** | | | |
| 25 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu | m3 | | |
| | | (2,00+2,25+2,25+2,21)*0,30*0,40 | m3 | 1,05 | |
| | | | | RAZEM | 1,05 |
| 26 d.2 | NNRNKB 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | m2 | | |
| | | (2,00*3,00)+(2,25*3,00)*2+(2,21*3,00) | m2 | 26,13 | |
| | | | | RAZEM | 26,13 |
| 27 d.2 | NNRNKB 202 0156-03 | (z.II) Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wym. 1,5x1,5 cegły z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 2,5+3,20+2,0 | m | 7,70 | |
| | | | | RAZEM | 7,70 |
| 28 d.2 | KNR 4-01 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia nadproży | m | | |
| | | (1,50+1,50+1,20+1,20+1,20+1,20+1,50+1,50)*2 | m | 21,60 | |
| | | | | RAZEM | 21,60 |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | | |
| | | 16 | gniazd. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 30 d.2 | KNR 2-02 2004-05 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | m2 | | |
| | | (1,50+1,50+1,20+1,20+1,50+1,50)*0,30*0,60*2+(3,00+3,00+2,50+2,50)*0,30*0,40*2 | m2 | 5,66 | |
| | | | | RAZEM | 5,66 |
| 31 d.2 | KNR 4-01 0207-09 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem | m | | |
| | | 21,60 | m | 21,60 | |
| | | | | RAZEM | 21,60 |
| 32 d.2 | NNRNKB 202 0160-01 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | | |
| | | 21,60 | m | 21,60 | |
| | | | | RAZEM | 21,60 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | | |
| | | 2,10*1,10*0,45+0,90*2,05*0,45+0,90*2,05*0,45 | m3 | 2,70 | |
| | | | | RAZEM | 2,70 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | | |
| | | 0,80*2,10*0,40*5 | m3 | 3,36 | |
| | | | | RAZEM | 3,36 |
| 35 d.2 | KNR-W 2-02 0132-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | | |
| | | 7 | szt | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla przewodów wentylacyjnych | m2 | | |
| | | 0,50*2,00+0,50*3,00+0,75*3,00+0,25*3,00+0,50*4,50+0,75*4,50+0,25*4,50 | m2 | 12,25 | |
| | | | | RAZEM | 12,25 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0310-03 | Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | | |
| | | 6 | m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 39 d.2 | KNR K-02 0107-02 | Analogia - Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych i kominowych np. SCHIEDEL murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej (pod kalenicę) - 2 komplet wentylacyjny 2-kanałowy od poziomu piwnicy, 1 komplet wentylacyjny trzykanałowy od parteru, 1 komplet jednokanałowy od parteru | m | | |
| | | 9,00+9,00+11,50+9,00 | m | 38,50 | |
| | | | | RAZEM | 38,50 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 41 d.2 | KNR 2-02 0219-01 | Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominów pod kalenicą o wysięgu do 15 cm | $m^3$ | | |
| | | (0,45+0,30+0,45+0,30+0,75+0,75+0,30+0,30+0,25+0,30+0,25+0,30)*0,10*0,15 | $m^3$ | 0,07 | |
| | | | | RAZEM | 0,07 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł pełnych<br>Od poziomu podłogi poddasza | $m^3$ | | |
| | | (0,45*0,30+0,75*0,30+0,25*0,30)*3,20 | $m^3$ | 1,39 | |
| | | | | RAZEM | 1,39 |
| 43 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o śr.gr.7cm | $m^2$ | | |
| | | 0,45*0,30+0,75*0,30+0,25*0,30 | $m^2$ | 0,44 | |
| | | | | RAZEM | 0,44 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | $m^2$ | | |
| | | (9,10+9,10)*3,00+(4,18+4,04+4,65+4,73+3,16+3,16)*3,00 | $m^2$ | 126,36 | |
| | | | | RAZEM | 126,36 |
| 45 d.2 | KNR 2-01 0317-0101 | Schody do piwnicy - Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | $m^3$ | | |
| | | (1,15+2,95+2,95+1,15)*0,40*0,30 | $m^3$ | 0,98 | |
| | | | | RAZEM | 0,98 |
| 46 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | $m^3$ | | |
| | | (1,15+1,15+2,95+1,95)*0,30*0,40 | $m^3$ | 0,86 | |
| | | | | RAZEM | 0,86 |
| 47 d.2 | KNR-W 2-02 0101-05 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | | |
| | | (1,15+1,15+2,95+2,95)*0,25*1,60 | $m^3$ | 3,28 | |
| | | | | RAZEM | 3,28 |
| 48 d.2 | KNKRB 6 0104-02 | Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów | $m^3$ | | |
| | | 1,15*2,95*1,60 | $m^3$ | 5,43 | |
| | | | | RAZEM | 5,43 |
| 49 d.2 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów | $m^3$ | | |
| | | 1,15*2,95*1,60 | $m^3$ | 5,43 | |
| | | | | RAZEM | 5,43 |
| 50 d.2 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | $m^3$ | | |
| | | 5,43 | $m^3$ | 5,43 | |
| | | | | RAZEM | 5,43 |
| 51 d.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | $m^3$ | | |
| | | 1,15*2,95*0,15 | $m^3$ | 0,51 | |
| | | | | RAZEM | 0,51 |
| 52 d.2 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu | $m^2$ | | |
| | | 1,15*0,90+1,15*0,40 | $m^2$ | 1,50 | |
| | | | | RAZEM | 1,50 |
| 53 d.2 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu<br>Krotność = 5 | $m^2$ | | |
| | | 1,50 | $m^2$ | 1,50 | |
| | | | | RAZEM | 1,50 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu | $m^2$ | | |
| | | 1,15*2,95 | $m^2$ | 3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 d.2 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu<br>Krotność = 7<br>1,15*2,95 | m2<br><br><br>m2 | <br><br><br>3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |
| 56 d.2 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek drewnianych<br>10*2 | gniazd.<br><br>gniazd. | <br><br>20,00 | |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 57 d.2 | KNR 0-21 4005-01 | Stropy drewniane - belki stropowe<br><br>2,95*5 | mb<br><br>mb | <br><br>14,75 | |
| | | | | RAZEM | 14,75 |
| 58 d.2 | KNR 0-21 4005-01 | Stropy drewniane - belki stropowe<br><br>0,90*5+1,40*5 | mb<br><br>mb | <br><br>11,50 | |
| | | | | RAZEM | 11,50 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br>1,15*2,95 | m2<br><br>m2 | <br><br>3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |
| 60 d.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm<br>3,39 | m2<br><br>m2 | <br><br>3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |
| 61 d.2 | KNR 0-21 4007-02 | Ślepa podłoga z płyt sklejkowych OSB z certifikatem NRO<br><br>3,39 | m2<br><br>m2 | <br><br>3,39 | |
| | | | | RAZEM | 3,39 |
| **3** | | **DACH, POKRYCIE** | | | |
| 62 d.3 | KNR 4-01 0412-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec belek stropowych<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>30,00 | szt.<br><br>szt. | <br><br>30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze<br><br>20,00 | m<br><br>m | <br><br>20,00 | |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie<br><br>6,00 | m<br><br>m | <br><br>6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 65 d.3 | KNR 2-02 0407-05 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>GANEK<br>0,16*0,16*3,50*6 | m3 drew.<br><br><br>m3 drew. | <br><br><br>0,54 | |
| | | | | RAZEM | 0,54 |
| 66 d.3 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>GANEK<br>(0,16*0,10*2,20*6) | m3<br><br><br>m3 | <br><br><br>0,21 | |
| | | | | RAZEM | 0,21 |
| 67 d.3 | KNR 2-02 0406-02 | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>GANEK<br>0,16*0,16*2,20*2 | m3 drew.<br><br><br>m3 drew. | <br><br><br>0,11 | |
| | | | | RAZEM | 0,11 |
| 68 d.3 | KNR 2-02 0409-04 | Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>GANEK<br>1,50*6*0,16*0,10 | m3<br><br><br>m3 | <br><br><br>0,14 | |
| | | | | RAZEM | 0,14 |
| 69 d.3 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU<br>GANEK<br>0,80*2*0,16*0,16 | m3<br><br><br>m3 | <br><br><br>0,04 | |
| | | | | RAZEM | 0,04 |
| 70 d.3 | KNR 2-02 0409-06 | Wiatrownice ozdobne, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>(7,70*4+2,20*2)*0,025*0,25 | m3<br><br>m3 | <br><br>0,22 | |
| | | | | RAZEM | 0,22 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 d.3 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej<br>DESKOWANIE ELEMENTÓW WIDOCZNYCH SZLIFOWANE MALOWANE<br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 72 d.3 | KNR 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze<br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 73 d.3 | KNR K-05 0104-06 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm<br><br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 74 d.3 | KNR K-05 0105-03 | Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm<br><br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 75 d.3 | KNR K-05 0201-08 | Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - każda mocowana<br><br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 76 d.3 | KNR K-05 0202-01 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną<br><br>11,95+2,60 | m<br><br>m | <br><br>14,55 | |
| | | | | RAZEM | 14,55 |
| 77 d.3 | KNR K-05 0202-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - zamknięcie początkowe i końcowe kalenicy<br>6 | szt.<br><br>szt. | <br><br>6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 78 d.3 | KNR K-05 0202-06 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy<br>6 | szt.<br><br>szt. | <br><br>6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 79 d.3 | KNR K-05 0305-01 | Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi<br>7,70+7,70+7,70+7,70+7,70+2,20+2,20 | m<br><br>m | <br><br>35,20 | |
| | | | | RAZEM | 35,20 |
| 80 d.3 | KNR-W 2-02 0515-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku<br><br>(7,70+7,70+7,70+7,70+2,20+2,20+12,00+12,00+2,00+2,00+1,50+0,90+0,45)*0,30 | m2<br><br>m2 | <br><br>19,82 | |
| | | | | RAZEM | 19,82 |
| 81 d.3 | KNR-W 2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku<br><br>14,20+14,20 | m<br><br>m | <br><br>28,40 | |
| | | | | RAZEM | 28,40 |
| 82 d.3 | KNR-W 2-02 0527-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku<br><br>3,70+3,90+3,70+3,90+3,20+3,20 | m<br><br>m | <br><br>21,60 | |
| | | | | RAZEM | 21,60 |
| 83 d.3 | KNR 4-01 0628-06 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi<br>200,67 | m2<br><br>m2 | <br><br>200,67 | |
| | | | | RAZEM | 200,67 |
| 84 d.3 | NNRNKB 202 0419-06 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice, deski okapowe, deski naskujące<br>52,00*0,25*0,03 | m3<br><br>m3 | <br><br>0,39 | |
| | | | | RAZEM | 0,39 |
| 85 d.3 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej<br><br>(3,35+3,35+4,85)*10,95 | m2<br><br>m2 | <br><br>126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 86 d.3 | KNNR 2 0603-01 | Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jednowarstwowo<br><br>126,47 | m2<br><br>m2 | <br><br>126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 87 d.3 | KNR 2-02 0410-03 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.<br>DODATKOWE OŁACENIE W CELU ZAMONTOWANIA WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 25 cm<br>126,47 | m2<br><br><br>m2 | <br><br><br>126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 88 d.3 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 25 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji<br>126,47 | m2<br><br>m2 | <br><br>126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 89 d.3 | NNRNKB 202 1027-01 | (z.VI) Wyłaz na dach dla kominiarza<br><br>1 | kpl.<br><br>kpl. | <br><br>1,00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 90 d.3 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy "grzebień" | m | | |
| | | 11,50+11,50 | m | 23,00 | |
| | | | | RAZEM | 23,00 |
| 91 d.3 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| **4** | | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** | | | |
| 92 d.4 | KNNR 3 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych według projektu<br>OKNA ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | $m^2$ | | |
| | | 0,95*1,65*8+0,48*1,65+0,95*1,45*4+0,50*0,85*4 | $m^2$ | 20,54 | |
| | | | | RAZEM | 20,54 |
| 93 d.4 | KNNR 3 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych piwnicznych<br>OKNA ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | $m^2$ | | |
| | | 0,95*0,49*2+0,67*0,49*2 | $m^2$ | 1,59 | |
| | | | | RAZEM | 1,59 |
| 94 d.4 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | $m^2$ | | |
| | | 0,80*2,05*2+0,90*2,05*3+0,90*2,05*2+0,80*2,05*1 | $m^2$ | 14,15 | |
| | | | | RAZEM | 14,15 |
| 95 d.4 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | $m^2$ | | |
| | | 0,90*2,05*3 | $m^2$ | 5,54 | |
| | | | | RAZEM | 5,54 |
| 96 d.4 | KNNR 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | $m^2$ | | |
| | | 1,10*2,76+0,85*1,85 | $m^2$ | 4,61 | |
| | | | | RAZEM | 4,61 |
| 97 d.4 | Kalkulacja własna | Uzupełnienia w okładzinie przyokiennej po wymianie okien i drzwi, obróbki (miejscowo, każda strona) | szt | | |
| | | 8+3+13+1 | szt | 25,00 | |
| | | | | RAZEM | 25,00 |
| 98 d.4 | KNNR 2 0302-07 | Ściany murowane - osadzenie podokienników z drewna litego szer 35 - 40 cm | m | | |
| | | 0,95*8+0,48+0,95*4+0,50*4 | m | 13,88 | |
| | | | | RAZEM | 13,88 |
| **5** | | **PIWNICA** | | | |
| 99 d.5 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | $m^2$ | | |
| | | (2,95+2,95+1,15+1,15)*2,00 | $m^2$ | 16,40 | |
| | | | | RAZEM | 16,40 |
| 100 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | $m^2$ | | |
| | | 16,40 | $m^2$ | 16,40 | |
| | | | | RAZEM | 16,40 |
| 101 d.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | $m^2$ | | |
| | | 16,40 | $m^2$ | 16,40 | |
| | | | | RAZEM | 16,40 |
| 102 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - oczyszczenie podłoża | $m^2$ | | |
| | | (3,58+3,58+2,92+2,92+2,92+2,92+2,92+2,48+2,48+5,74+5,74+3,04+3,04)*2,00 | $m^2$ | 82,72 | |
| | | | | RAZEM | 82,72 |
| 103 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - oczyszczenie podłoża sufitów | $m^2$ | | |
| | | 16,9+10,9+4,00 | $m^2$ | 31,80 | |
| | | | | RAZEM | 31,80 |
| 104 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 105 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | $m^2$ | | |
| | | 0,85*2,52 | $m^2$ | 2,14 | |
| | | | | RAZEM | 2,14 |
| 106 d.5 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą | $m^2$ | | |
| | | 0,85*2,52+0,85*9*0,18 | $m^2$ | 3,52 | |
| | | | | RAZEM | 3,52 |
| 107 d.5 | KNR 0-12 1119-04 | Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | 2,95+2,95+0,85 | m | 6,75 | |
| | | | | RAZEM | 6,75 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 d.5 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg<br>Balustrada jednostronna<br>3,00 | m<br><br><br>m | <br><br><br>3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| **6** | | **PRZYZIEMIE** | | | |
| 109 d.6 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach<br>UZUPEŁNIENIA NA ZAMUROWANIACH, NOWE ŚCIANKI I ŚCIANY<br>26,30+26,30+40,00 | m2<br><br>m2 | <br><br>92,60 | |
| | | | | RAZEM | 92,60 |
| 110 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami<br><br>92,60 | m2<br><br>m2 | <br><br>92,60 | |
| | | | | RAZEM | 92,60 |
| 111 d.6 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm<br>90,30 | m2<br>m2 | <br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 112 d.6 | KNKRB 6 0104-02 | Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów<br><br>90,30*0,10 | m3<br><br>m3 | <br><br>9,03 | |
| | | | | RAZEM | 9,03 |
| 113 d.6 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie<br><br>9,03 | m3<br><br>m3 | <br><br>9,03 | |
| | | | | RAZEM | 9,03 |
| 114 d.6 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III<br><br>9,03 | m3<br><br>m3 | <br><br>9,03 | |
| | | | | RAZEM | 9,03 |
| 115 d.6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym<br><br>90,30*0,08 | m3<br><br>m3 | <br><br>7,22 | |
| | | | | RAZEM | 7,22 |
| 116 d.6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br>90,30 | m2<br>m2 | <br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 117 d.6 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na lepiku<br>90,30 | m2<br>m2 | <br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 118 d.6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br>90,30 | m2<br>m2 | <br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 119 d.6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (dodatkowo 30 mm)<br>Krotność = 4<br>90,30 | m2<br><br>m2 | <br><br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 120 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami<br><br>90,30 | m2<br><br>m2 | <br><br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 121 d.6 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej<br>60,14 | m2<br>m2 | <br>60,14 | |
| | | | | RAZEM | 60,14 |
| 122 d.6 | NNRNKB 202 1122-04 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br>3,16+3,16+2,97+2,97+1,15+1,15+1,18+1,18+2,37+2,37 | m<br><br>m | <br><br>21,66 | |
| | | | | RAZEM | 21,66 |
| 123 d.6 | KNR 2-02 2006-04 | Analogia - Okładzina z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) zejścia do piwnicy wraz z ociepleniem<br>2,50 | m2<br>m2 | <br>2,50 | |
| | | | | RAZEM | 2,50 |
| 124 d.6 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach<br><br>90,30 | m2<br><br>m2 | <br><br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 125 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>90,30 | m2<br>m2 | <br>90,30 | |
| | | | | RAZEM | 90,30 |
| 126 d.6 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi | m2 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1,14+1,14+2,40+2,40+3,03+3,03+1,99+1,99+1,50+1,50+1,99+1,99)*2,80+ (4,18+4,18+4,04+4,04)*1,50 | m2 | 92,14 | |
| | | | | RAZEM | 92,14 |
| 127 d.6 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | m2 | | |
| | | (4,18+4,18+4,04+4,04)*2,13+(4,65+4,65+4,73+4,73+4,18+4,18+2,61+2,61+ 2,52+2,52+1,15+2,37+2,37+1,00+1,00+1,81+1,81+1,15+1,15+1,97+1,97+ 2,00+2,00+3,19+3,16+2,97+2,97)*2,80 | m2 | 234,99 | |
| | | | | RAZEM | 234,99 |
| 128 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | | |
| | | 234,99 | m2 | 234,99 | |
| | | | | RAZEM | 234,99 |
| 129 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | 234,99-43,29 | m2 | 191,70 | |
| | | | | RAZEM | 191,70 |
| 130 d.6 | KNR 19-01 1307-02 | Dwukrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | | |
| | | (2,97+2,97+3,16+3,16+1,97+1,97+2,00+1,15+1,15+1,81+1,81+2,37+2,37)* 1,50 | m2 | 43,29 | |
| | | | | RAZEM | 43,29 |
| 131 d.6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,00 | |
| | | | | RAZEM | 22,00 |
| 132 d.6 | NNRNKB 202 1135-03 | (z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,00 | |
| | | | | RAZEM | 22,00 |
| 133 d.6 | wycena indywidualna | Wentylator łazienkowy z opóźnionym czasem wyłączenia (ścienny) | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| **7** | | **PODDASZE** | | | |
| 134 d.7 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | | |
| | | 15,00 | m2 | 15,00 | |
| | | | | RAZEM | 15,00 |
| 135 d.7 | KNR 0-21 4007-02 | Ślepa podłoga z płyt sklejkowych OSB | m2 | | |
| | | 10,95*9,10 | m2 | 99,65 | |
| | | | | RAZEM | 99,65 |
| 136 d.7 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 | m2 | | |
| | | (9,10+4,48+6,65)*2,50 | m2 | 50,58 | |
| | | | | RAZEM | 50,58 |
| 137 d.7 | KNR 0-21 4001-01 | Konstrukcje szkieletowe sufitów | m2 ściany | | |
| | | (3,35+3,35+4,85)*10,95 | m2 ściany | 126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 138 d.7 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji | m2 | | |
| | | 50,58 | m2 | 50,58 | |
| | | | | RAZEM | 50,58 |
| 139 d.7 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | | |
| | | 50,58*2 | m2 | 101,16 | |
| | | | | RAZEM | 101,16 |
| 140 d.7 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach - obudowa sufitu poddasza | m2 | | |
| | | 126,47 | m2 | 126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 141 d.7 | KNR 2-02 2006-02 z. sz. 5.3. | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach Oddzielne pasy szer.do 30 cm. | m2 | | |
| | | 9,10*2,50*2+10,95*0,40*2 | m2 | 54,26 | |
| | | | | RAZEM | 54,26 |
| 142 d.7 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw na płytach | m2 | | |
| | | 54,26+50,58+54,26 | m2 | 159,10 | |
| | | | | RAZEM | 159,10 |
| 143 d.7 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw na płytach | m2 | | |
| | | 126,47 | m2 | 126,47 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 144 d.7 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | $m^2$ | | |
| | | 126,47 | $m^2$ | 126,47 | |
| | | | | RAZEM | 126,47 |
| 145 d.7 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na pełną wysokość - łazienka | $m^2$ | | |
| | | (4,40+4,40+3,83+3,83)*2,0 | $m^2$ | 32,92 | |
| | | | | RAZEM | 32,92 |
| 146 d.7 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | $m^2$ | | |
| | | 16,85 | $m^2$ | 16,85 | |
| | | | | RAZEM | 16,85 |
| 147 d.7 | KNR 2-02 1101-02 | Podkłady betonowe o grubości ok. 4 cm | $m^3$ | | |
| | | 16,85*0,04 | $m^3$ | 0,67 | |
| | | | | RAZEM | 0,67 |
| 148 d.7 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | $m^2$ | | |
| | | 16,85 | $m^2$ | 16,85 | |
| | | | | RAZEM | 16,85 |
| 149 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | $m^2$ | | |
| | | 159,10 | $m^2$ | 159,10 | |
| | | | | RAZEM | 159,10 |
| 150 d.7 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | $m^2$ | | |
| | | 15710 | $m^2$ | 15 710,00 | |
| | | | | RAZEM | 15 710,00 |
| 151 d.7 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | $m^2$ | | |
| | | 29,39+4,53+38,77 | $m^2$ | 72,69 | |
| | | | | RAZEM | 72,69 |
| 152 d.7 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż schodów drewnianych dębowych lakierowanych w komplecie z balustradą<br>Wzór schodów zaakceptowany przez Inwestora | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 153 d.7 | Kalkulacja własna | Wykonanie włazu drewnianego na poddasze nieużytkowe, montaż drabiny wyciąganej na sprężynie | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| **8** | | **ELEWACJA** | | | |
| 154 d.8 | KNNR-W 3 1201-01 | Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów | $m^2$ | | |
| | | (11,44+11,44)*3,95+(64,62+64,62)-20,54 | $m^2$ | 199,08 | |
| | | | | RAZEM | 199,08 |
| 155 d.8 | KNNR-W 3 1208-02 | Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów | $m^2$ | | |
| | | 199,08 | $m^2$ | 199,08 | |
| | | | | RAZEM | 199,08 |
| 156 d.8 | KNR BC-02 0127-03 | Analogia - Dezynfekcja - 1% roztwór - mechanicznie, natrysk jednokrotny | $m^2$ | | |
| | | 199,08 | $m^2$ | 199,08 | |
| | | | | RAZEM | 199,08 |
| 157 d.8 | KNR BC-02 0121-02 | Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie luźnych spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru<br>Przyjęto szacunkowo 20% | $m^2$ | | |
| | | 199,30*20% | $m^2$ | 39,86 | |
| | | | | RAZEM | 39,86 |
| 158 d.8 | KNR 19-01 0829-01 | Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie<br>Czyszczenie elewacji metodą suchą - strumieniowo-ścierną przy użyciu miękkich ścierni | $m^2$ | | |
| | | 199,30 | $m^2$ | 199,30 | |
| | | | | RAZEM | 199,30 |
| 159 d.8 | KNR BC-02 0121-03 | Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin<br>UWAGA: zaprawa o estetyce i właściwościach zbliżonych do oryginalnych | $m^2$ | | |
| | | 39,86 | $m^2$ | 39,86 | |
| | | | | RAZEM | 39,86 |
| 160 d.8 | KNR BC-02 0129-06 | Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z cegły, natrysk | $m^2$ | | |
| | | 199,30 | $m^2$ | 199,30 | |
| | | | | RAZEM | 199,30 |
| 161 d.8 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | $m^2$ | | |
| | | 199,30 | $m^2$ | 199,30 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 199,30 |
| 162 d.8 | KNR-W 4-01 0316-04 | Uzupełnienie gzymsów z cegieł - szacunkowo | $m^3$ | | |
| | | (7,70+7,70+7,70+7,70)*0,60*0,12 | $m^3$ | 2,22 | |
| | | | | RAZEM | 2,22 |
| 163 d.8 | KNR 19-01 0310-23 | Uzupełnienie i naprawa konsol, krokształynów, obramień w murach z cegły o gr. ponad 1 cegłę 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | | |
| | | 2,00 | $m^3$ | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 164 d.8 | KNR 19-01 0317-02 | Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2 | msc | | |
| | | 10 | msc | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 165 d.8 | KNR 19-01 0310-04 | Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | | |
| | | 5,00 | $m^3$ | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 166 d.8 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą | $m^2$ | | |
| | | 7,13 | $m^2$ | 7,13 | |
| | | | | RAZEM | 7,13 |
| 167 d.8 | analiza indywidualna | Wykonanie obustronnej balustrady drewnianej zgodnie z programem konserwatorskim i rysunkami | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0404-06 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych - poddasze | $m^2$ | (4,31+4,31+ 4,02+4,02+ 6,74+6,74+ 4,31)*2,50 = 86,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0105-03 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | $m^2$ | (4,30+4,31+ 4,02+4,02+ 3,60)*2,50 = 50,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | (2,05+2,05+ 1,60)*0,40* 2,80 = 6,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNNR-W 3 0703-02 | Boazeria z listew drewnianych - rozebranie | $m^2$ | (2,76+2,76+ 2,96+2,96)* 2,90 = 33,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | $m^2$ | 8,00+3,50+ 9,30+10,80+ 1,50 = 33,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczułek i desek | $m^2$ | 16,80+9,20+ 21,90+9,30 = 57,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | $m^2$ | 79,30+17,30 = 96,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0405-01 | Analogia - Rozebranie drewnianych schodów | $m^2$ | 2,08*1,50+ 2,45*1,20 = 6,06 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNR 4-04 0406-01 | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe poddasza | $m^2$ | 96,60+57,20 = 153,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych, płyt gipsowo kartonowych, boazerii | $m^2$ | 57,20+33,10 = 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podłoże | $m^2$ | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej | $m^2$ | (4,18+4,18+ 2,61+2,61)* 1,50+(2,05+ 2,05+1,70+ 1,70)*2,20 = 36,87 | 0,00 | 0,00 |
| 13 d.1 | KNR 4-04 0406-05 | Rozebranie belek stropowych | m | 4,25*4 = 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 d.1 | KNR 4-04 0406-03 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | $m^2$ | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 d.1 | KNR 4-04 0107-03 | Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^2$ | 2,95*1,15 = 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 16 d.1 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | $m^2$ | 7,95*12,00* 2+2,35* 2,10*2 = 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 17 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku | $m^2$ | (7,70+7,70+ 12,00+ 12,00+7,70+ 7,70+2,35+ 2,35+2,10+ 2,10)*0,25 = 15,93 | 0,00 | 0,00 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 12,00+ 12,00+2,35+ 2,35 = 28,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 3,40*4+ 2,50*2 = 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20 d.1 | KNR 4-04 0403-08 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe | m | (7,70+7,70+ 12,00+ 12,00+7,70+ 7,70+2,35+ 2,35+2,10+ 2,10) = 63,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21 d.1 | KNR 4-04 0403-04 | Analogia - Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - ganek | $m^2$ | 2,10*2,70 = 5,67 | 0,00 | 0,00 |
| 22 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Należy wliczyć także elementy drewniane, stolarkę, elementy stalowe | $m^3$ | 100 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 9 | $m^3$ | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 24 d.1 | wycena indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów niebezpiecznych i szkodliwych przez specjalistyczną firmę | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | 0,00 |
| **2** | | **ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE** | | | | |
| 25 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu | $m^3$ | (2,00+2,25+ 2,25+2,21)* 0,30*0,40 = 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 26 d.2 | NNRNKB 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | $m^2$ | (2,00*3,00)+ (2,25*3,00)* 2+(2,21* 3,00) = 26,13 | 0,00 | 0,00 |
| 27 d.2 | NNRNKB 202 0156-03 | (z.II) Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wym. 1,5x1,5 cegły z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m | 2,5+3,20+ 2,0 = 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| 28 d.2 | KNR 4-01 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia nadproży | m | (1,50+1,50+ 1,20+1,20+ 1,20+1,20+ 1,50+1,50)*2 = 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 30 d.2 | KNR 2-02 2004-05 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | $m^2$ | (1,50+1,50+ 1,20+1,20+ 1,50+1,50)* 0,30*0,60* 2+(3,00+ 3,00+2,50+ 2,50)*0,30* 0,40*2 = 5,66 | 0,00 | 0,00 |
| 31 d.2 | KNR 4-01 0207-09 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0. 045 m2 w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem | m | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 32 d.2 | NNRNKB 202 0160-01 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | $m^3$ | 2,10*1,10* 0,45+0,90* 2,05*0,45+ 0,90*2,05* 0,45 = 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | $m^3$ | 0,80*2,10* 0,40*5 = 3,36 | 0,00 | 0,00 |
| 35 d.2 | KNR-W 2-02 0132-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla przewodów wentylacyjnych | $m^2$ | 0,50*2,00+ 0,50*3,00+ 0,75*3,00+ 0,25*3,00+ 0,50*4,50+ 0,75*4,50+ 0,25*4,50 = 12,25 | 0,00 | 0,00 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0310-03 | Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów | szt. | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 39 d.2 | KNR K-02 0107-02 | Analogia - Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych i kominowych np. SCHIEDEL murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej (pod kalenicę) - 2 komplet wentylacyjny 2-kanałowy od poziomu piwnicy, 1 komplet wentylacyjny trzykanałowy od parteru, 1 komplet jednokanałowy od parteru | m | 9,00+9,00+ 11,50+9,00 = 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 d.2 | KNR 2-02 0219-01 | Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominów pod kalenicą o wysięgu do 15 cm | $m^3$ | (0,45+0,30+ 0,45+0,30+ 0,75+0,75+ 0,30+0,30+ 0,25+0,30+ 0,25+0,30)* 0,10*0,15 = 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł pełnych<br>Od poziomu podłogi poddasza | $m^3$ | (0,45*0,30+ 0,75*0,30+ 0,25*0,30)* 3,20 = 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| 43 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o śr.gr.7cm | $m^2$ | 0,45*0,30+ 0,75*0,30+ 0,25*0,30 = 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | $m^2$ | (9,10+9,10)* 3,00+(4,18+ 4,04+4,65+ 4,73+3,16+ 3,16)*3,00 = 126,36 | 0,00 | 0,00 |
| 45 d.2 | KNR 2-01 0317-0101 | Schody do piwnicy - Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | $m^3$ | (1,15+2,95+ 2,95+1,15)* 0,40*0,30 = 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 46 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | $m^3$ | (1,15+1,15+ 2,95+1,95)* 0,30*0,40 = 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| 47 d.2 | KNR-W 2-02 0101-05 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | (1,15+1,15+ 2,95+2,95)* 0,25*1,60 = 3,28 | 0,00 | 0,00 |
| 48 d.2 | KNKRB 6 0104-02 | Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów | $m^3$ | 1,15*2,95* 1,60 = 5,43 | 0,00 | 0,00 |
| 49 d.2 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów | $m^3$ | 1,15*2,95* 1,60 = 5,43 | 0,00 | 0,00 |
| 50 d.2 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | $m^3$ | 5,43 | 0,00 | 0,00 |
| 51 d.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | $m^3$ | 1,15*2,95* 0,15 = 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 52 d.2 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu | $m^2$ | 1,15*0,90+ 1,15*0,40 = 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 53 d.2 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu<br>Krotność = 5 | $m^2$ | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu | $m^2$ | 1,15*2,95 = 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 55 d.2 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu<br>Krotność = 7 | $m^2$ | 1,15*2,95 = 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 56 d.2 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek drewnianych | gniazd. | 10*2 = 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 d.2 | KNR 0-21 4005-01 | Stropy drewniane - belki stropowe | mb | 2,95*5 = 14,75 | 0,00 | 0,00 |
| 58 d.2 | KNR 0-21 4005-01 | Stropy drewniane - belki stropowe | mb | 0,90*5+ 1,40*5 = 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | $m^2$ | 1,15*2,95 = 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 60 d.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm | $m^2$ | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 61 d.2 | KNR 0-21 4007-02 | Ślepa podłoga z płyt sklejkowych OSB z certifikatem NRO | $m^2$ | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | | | | | | 0,00 |
| **3** | | **DACH, POKRYCIE** | | | | |
| 62 d.3 | KNR 4-01 0412-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec belek stropowych<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU | szt. | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie | m | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 d.3 | KNR 2-02 0407-05 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU GANEK | m3 drew. | 0,16*0,16*3,50*6 = 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 66 d.3 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU GANEK | m3 | (0,16*0,10*2,20*6) = 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 67 d.3 | KNR 2-02 0406-02 | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU GANEK | m3 drew. | 0,16*0,16*2,20*2 = 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 68 d.3 | KNR 2-02 0409-04 | Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU GANEK | m3 | 1,50*6*0,16*0,10 = 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 69 d.3 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>ELEMENTY WYKONANE WEDŁUG WZORU I OPISU GANEK | m3 | 0,80*2*0,16*0,16 = 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 70 d.3 | KNR 2-02 0409-06 | Wiatrownice ozdobne, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | (7,70*4+2,20*2)*0,025*0,25 = 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 71 d.3 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej<br>DESKOWANIE ELEMENTÓW WIDOCZNYCH SZLIFOWANE MALOWANE | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 72 d.3 | KNR 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 73 d.3 | KNR K-05 0104-06 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 74 d.3 | KNR K-05 0105-03 | Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 75 d.3 | KNR K-05 0201-08 | Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - każda mocowana | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 76 d.3 | KNR K-05 0202-01 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną | m | 11,95+2,60 = 14,55 | 0,00 | 0,00 |
| 77 d.3 | KNR K-05 0202-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - zamknięcie początkowe i końcowe kalenicy | szt. | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 78 d.3 | KNR K-05 0202-06 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy | szt. | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 79 d.3 | KNR K-05 0305-01 | Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi | m | 7,70+7,70+7,70+7,70+2,20+2,20 = 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| 80 d.3 | KNR-W 2-02 0515-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku | m2 | (7,70+7,70+7,70+7,70+2,20+2,20+12,00+12,00+2,00+2,00+1,50+0,90+0,45)*0,30 = 19,82 | 0,00 | 0,00 |
| 81 d.3 | KNR-W 2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku | m | 14,20+14,20 = 28,40 | 0,00 | 0,00 |
| 82 d.3 | KNR-W 2-02 0527-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku | m | 3,70+3,90+3,70+3,90+3,20+3,20 = 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 83 d.3 | KNR 4-01 0628-06 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi | m2 | 200,67 | 0,00 | 0,00 |
| 84 d.3 | NNRNKB 202 0419-06 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice, deski okapowe, deski naskujące | m3 | 52,00*0,25*0,03 = 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 85 d.3 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | (3,35+3,35+4,85)*10,95 = 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 86 d.3 | KNNR 2 0603-01 | Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jednowarstwowo | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 87 d.3 | KNR 2-02 0410-03 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.<br>DODATKOWE OŁACENIE W CELU ZAMONTOWANIA WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 25 cm | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 88 d.3 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 25 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 d.3 | NNRNKB 202 1027-01 | (z.VI) Wyłaz na dach dla kominiarza | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 90 d.3 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy "grzebień" | m | 11,50+11,50 = 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 d.3 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: DACH, POKRYCIE | | | | | | 0,00 |
| **4** | | **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA** | | | | |
| 92 d.4 | KNNR 3 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych według projektu<br>OKNA ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | m2 | 0,95*1,65*8+0,48*1,65+0,95*1,45*4+0,50*0,85*4 = 20,54 | 0,00 | 0,00 |
| 93 d.4 | KNNR 3 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych piwnicznych<br>OKNA ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | m2 | 0,95*0,49*2+0,67*0,49*2 = 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 94 d.4 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | m2 | 0,80*2,05*2+0,90*2,05*3+0,90*2,05*2+0,80*2,05*1 = 14,15 | 0,00 | 0,00 |
| 95 d.4 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych drewnianych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | m2 | 0,90*2,05*3 = 5,54 | 0,00 | 0,00 |
| 96 d.4 | KNNR 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych<br>DRZWI ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM I RYSUNKAMI | m2 | 1,10*2,76+0,85*1,85 = 4,61 | 0,00 | 0,00 |
| 97 d.4 | Kalkulacja własna | Uzupełnienia w okładzinie przyokiennej po wymianie okien i drzwi, obróbki (miejscowo, każda strona) | szt | 8+3+13+1 = 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 d.4 | KNNR 2 0302-07 | Ściany murowane - osadzenie podokienników z drewna litego szer 35 - 40 cm | m | 0,95*8+0,48+0,95*4+0,50*4 = 13,88 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | | | | | | 0,00 |
| **5** | | **PIWNICA** | | | | |
| 99 d.5 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m2 | (2,95+2,95+1,15+1,15)*2,00 = 16,40 | 0,00 | 0,00 |
| 100 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 16,40 | 0,00 | 0,00 |
| 101 d.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 16,40 | 0,00 | 0,00 |
| 102 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - oczyszczenie podłoża | m2 | (3,58+3,58+2,92+2,92+2,92+2,92+2,48+2,48+5,74+5,74+3,04+3,04)*2,00 = 82,72 | 0,00 | 0,00 |
| 103 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - oczyszczenie podłoża sufitów | m2 | 16,9+10,9+4,00 = 31,80 | 0,00 | 0,00 |
| 104 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 105 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 0,85*2,52 = 2,14 | 0,00 | 0,00 |
| 106 d.5 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą | m2 | 0,85*2,52+0,85*9*0,18 = 3,52 | 0,00 | 0,00 |
| 107 d.5 | KNR 0-12 1119-04 | Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 2,95+2,95+0,85 = 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| 108 d.5 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg<br>Balustrada jednostronna | m | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: PIWNICA | | | | | | 0,00 |
| **6** | | **PRZYZIEMIE** | | | | |
| 109 d.6 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach<br>UZUPEŁNIENIA NA ZAMUROWANIACH, NOWE ŚCIANKI I ŚCIANY | m2 | 26,30+26,30+40,00 = 92,60 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 92,60 | 0,00 | 0,00 |
| 111 d.6 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 112 d.6 | KNKRB 6 0104-02 | Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów | m3 | 90,30*0,10 = 9,03 | 0,00 | 0,00 |
| 113 d.6 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie | m3 | 9,03 | 0,00 | 0,00 |
| 114 d.6 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 9,03 | 0,00 | 0,00 |
| 115 d.6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 90,30*0,08 = 7,22 | 0,00 | 0,00 |
| 116 d.6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 117 d.6 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na lepiku | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 118 d.6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 119 d.6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (dodatkowo 30 mm)<br>Krotność = 4 | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 120 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 121 d.6 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej | m2 | 60,14 | 0,00 | 0,00 |
| 122 d.6 | NNRNKB 202 1122-04 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m | 3,16+3,16+ 2,97+2,97+ 1,15+1,15+ 1,18+1,18+ 2,37+2,37 = 21,66 | 0,00 | 0,00 |
| 123 d.6 | KNR 2-02 2006-04 | Analogia - Okładzina z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) zejścia do piwnicy wraz z ociepleniem | m2 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 124 d.6 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 125 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 90,30 | 0,00 | 0,00 |
| 126 d.6 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi | m2 | (1,14+1,14+ 2,40+2,40+ 3,03+3,03+ 1,99+1,99+ 1,50+1,50+ 1,99+1,99)* 2,80+(4,18+ 4,18+4,04+ 4,04)*1,50 = 92,14 | 0,00 | 0,00 |
| 127 d.6 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | m2 | (4,18+4,18+ 4,04+4,04)* 2,13+(4,65+ 4,65+4,73+ 4,73+4,18+ 4,18+2,61+ 2,61+2,52+ 2,52+1,15+ 2,37+2,37+ 1,00+1,00+ 1,81+1,81+ 1,15+1,15+ 1,97+1,97+ 2,00+2,00+ 3,19+3,16+ 2,97+2,97)* 2,80 = 234,99 | 0,00 | 0,00 |
| 128 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 234,99 | 0,00 | 0,00 |
| 129 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 234,99-43,29 = 191,70 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 d.6 | KNR 19-01 1307-02 | Dwukrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | (2,97+2,97+ 3,16+3,16+ 1,97+1,97+ 2,00+1,15+ 1,15+1,81+ 1,81+2,37+ 2,37)*1,50 = 43,29 | 0,00 | 0,00 |
| 131 d.6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 d.6 | NNRNKB 202 1135-03 | (z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej | m2 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 d.6 | wycena indywidualna | Wentylator łazienkowy z opóźnionym czasem wyłączenia (ścienny) | szt | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: PRZYZIEMIE | | | | | | 0,00 |
| **7** | | **PODDASZE** | | | | |
| 134 d.7 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 d.7 | KNR 0-21 4007-02 | Ślepa podłoga z płyt sklejkowych OSB | m2 | 10,95*9,10 = 99,65 | 0,00 | 0,00 |
| 136 d.7 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 | m2 | (9,10+4,48+ 6,65)*2,50 = 50,58 | 0,00 | 0,00 |
| 137 d.7 | KNR 0-21 4001-01 | Konstrukcje szkieletowe sufitów | m2 ściany | (3,35+3,35+ 4,85)*10,95 = 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 138 d.7 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji | m2 | 50,58 | 0,00 | 0,00 |
| 139 d.7 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | 50,58*2 = 101,16 | 0,00 | 0,00 |
| 140 d.7 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach - obudowa sufitu poddasza | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 141 d.7 | KNR 2-02 2006-02 z.sz. 5.3. | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach Oddzielne pasy szer.do 30 cm. | m2 | 9,10*2,50* 2+10,95* 0,40*2 = 54,26 | 0,00 | 0,00 |
| 142 d.7 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw na płytach | m2 | 54,26+ 50,58+54,26 = 159,10 | 0,00 | 0,00 |
| 143 d.7 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw na płytach | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 144 d.7 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 145 d.7 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na pełną wysokość - łazienka | m2 | (4,40+4,40+ 3,83+3,83)* 2,0 = 32,92 | 0,00 | 0,00 |
| 146 d.7 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 16,85 | 0,00 | 0,00 |
| 147 d.7 | KNR 2-02 1101-02 | Podkłady betonowe o grubości ok. 4 cm | m3 | 16,85*0,04 = 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 148 d.7 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 | 16,85 | 0,00 | 0,00 |
| 149 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | 159,10 | 0,00 | 0,00 |
| 150 d.7 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 15 710 | 0,00 | 0,00 |
| 151 d.7 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 29,39+4,53+ 38,77 = 72,69 | 0,00 | 0,00 |
| 152 d.7 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż schodów drewnianych dębowych lakierowanych w komplecie z balustradą Wzór schodów zaakceptowany przez Inwestora | szt | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 153 d.7 | Kalkulacja własna | Wykonanie włazu drewnianego na poddasze nieużytkowe, montaż drabiny wyciąganej na sprężynie | szt | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: PODDASZE | | | | | | 0,00 |
| **8** | | **ELEWACJA** | | | | |
| 154 d.8 | KNNR-W 3 1201-01 | Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów | m2 | (11,44+ 11,44)*3,95+ (64,62+ 64,62)-20,54 = 199,08 | 0,00 | 0,00 |
| 155 d.8 | KNNR-W 3 1208-02 | Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów | m2 | 199,08 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 d.8 | KNR BC-02 0127-03 | Analogia - Dezynfekcja - 1% roztwór - mechanicznie, natrysk jednokrotny | $m^2$ | 199,08 | 0,00 | 0,00 |
| 157 d.8 | KNR BC-02 0121-02 | Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie luźnych spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru<br>Przyjęto szacunkowo 20% | $m^2$ | 199,30*20% = 39,86 | 0,00 | 0,00 |
| 158 d.8 | KNR 19-01 0829-01 | Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie<br>Czyszczenie elewacji metodą suchą - strumieniowo-ścierną przy użyciu miękkich ścierni | $m^2$ | 199,30 | 0,00 | 0,00 |
| 159 d.8 | KNR BC-02 0121-03 | Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin<br>UWAGA: zaprawa o estetyce i właściwościach zbliżonych do oryginalnych | $m^2$ | 39,86 | 0,00 | 0,00 |
| 160 d.8 | KNR BC-02 0129-06 | Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z cegły, natrysk | $m^2$ | 199,30 | 0,00 | 0,00 |
| 161 d.8 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | $m^2$ | 199,30 | 0,00 | 0,00 |
| 162 d.8 | KNR-W 4-01 0316-04 | Uzupełnienie gzymsów z cegieł - szacunkowo | $m^3$ | (7,70+7,70+ 7,70+7,70)* 0,60*0,12 = 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| 163 d.8 | KNR 19-01 0310-23 | Uzupełnienie i naprawa konsol, krokstynów, obramień w murach z cegły o gr. ponad 1 cegłę 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 d.8 | KNR 19-01 0317-02 | Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2 | msc | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 165 d.8 | KNR 19-01 0310-04 | Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej | $m^3$ | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 d.8 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą | $m^2$ | 7,13 | 0,00 | 0,00 |
| 167 d.8 | analiza indywidualna | Wykonanie obustronnej balustrady drewnianej zgodnie z programem konserwatorskim i rysunkami | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: ELEWACJA | | | | | | 0,00 |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | **RAZEM** |
|---|---|
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | 0,00 |
| 2 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | | | | 0,00 |
| 3 | DACH, POKRYCIE | | | | 0,00 |
| 4 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | | | | 0,00 |
| 5 | PIWNICA | | | | 0,00 |
| 6 | PRZYZIEMIE | | | | 0,00 |
| 7 | PODDASZE | | | | 0,00 |
| 8 | ELEWACJA | | | | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 24 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 0,00 | | | | 0,00% |
| 2 | 25 - 61 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | 0,00 | | | | 0,00% |
| 3 | 62 - 91 | DACH, POKRYCIE | 0,00 | | | | 0,00% |
| 4 | 92 - 98 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | 0,00 | | | | 0,00% |
| 5 | 99 - 108 | PIWNICA | 0,00 | | | | 0,00% |
| 6 | 109 - 133 | PRZYZIEMIE | 0,00 | | | | 0,00% |
| 7 | 134 - 153 | PODDASZE | 0,00 | | | | 0,00% |
| 8 | 154 - 167 | ELEWACJA | 0,00 | | | | 0,00% |
| | | RAZEM | 0,00 | | | | 0,00% |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | **0,00** | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wywóz i utylizacja | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | robocizna | r-g | 6 786,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | robocizna | r-g | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | robocizna' | r-g | 49,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pręt fi 6' | kg | 0,48 | | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 3,15 | | 3,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | blacha tytan cynk | kg | 96,72 | | 96,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | blacha tytan-cynk | kg | 108,16 | | 108,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | ławy kominiarskie systemowe dł. 100 cm | szt. | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | uchwyty do mocowania ław kominiarskich | szt. | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | płotki przeciwśniegowe | m | 23,46 | | 23,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | klamry do łączenia płotków | szt. | 15,64 | | 15,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | balustrady i pochwyty stalowe we wzorze wskazanym przez Inwestora' | m | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt. | 46,05 | | 46,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt. | 183,31 | | 183,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | wieszak w 60/60 | szt. | 183,31 | | 183,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 | kg | 40,49 | | 40,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 | kg | 148,47 | | 148,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | profile nośne 60/27 | m | 200,47 | | 200,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | profile przyścienne 28/27 | m | 47,86 | | 47,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 43,24 | | 43,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | gwoździe budowlane okrągłe gołe''' | kg | 0,91 | | 0,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | gwoździe budowlane gołe | kg | 13,24 | | 13,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane' | kg | 4,58 | | 4,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'' | kg | 10,30 | | 10,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | gwoździe papowe zwykłe | kg | 10,03 | | 10,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 16,05 | | 16,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | klamry ciesielskie | kg | 663,75 | | 663,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 28,59 | | 28,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | wkręty do płyt gipsowych' | kg | 10,74 | | 10,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm | szt. | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | uchwyty do rynien dachowych | kpl. | 56,80 | | 56,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | uchwyty do rur spustowych | kpl. | 7,13 | | 7,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | xylamit popularny | kg | 0,68 | | 0,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe | kg | 136,46 | | 136,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | farby emulsyjne nawierzchniowe w kolorze | $dm^3$ | 88,18 | | 88,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | farby emulsyjne nawierzchniowe | $dm^3$ | 4,74 | | 4,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | farby emulsyjne lateksowe w kolorze w kolorze | $dm^3$ | 4 541,76 | | 4 541,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | farby emulsyjne nawierzchniowe ' | $dm^3$ | 26,11 | | 26,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | farba NA BAZIE OLEJU LNIANEGO do gruntowania | $dm^3$ | 42,86 | | 42,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | farba na bazie oleju lnianego nawierzchniowa | $dm^3$ | 36,80 | | 36,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | grunt | $dm^3$ | 7,79 | | 7,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych | $dm^3$ | 49,77 | | 49,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 40. | zaprawa klejąca | kg | 58,89 | | 58,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 41. | zaprawa spoinująca | kg | 6,23 | | 6,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 42. | klej winylowy | kg | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43. | folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm | $m^2$ | 250,39 | | 250,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 44. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | $m^2$ | 134,76 | | 134,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 45. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' | $m^2$ | 20,22 | | 20,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 46. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'' | $m^2$ | 4,07 | | 4,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 47. | płyty styropianowe | $m^2$ | 94,82 | | 94,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 48. | piasek do betonów zwykłych | $m^3$ | 0,45 | | 0,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 49. | piasek do zapraw | $m^3$ | 0,64 | | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 50. | piasek do zapraw | $m^3$ | 0,62 | | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 51. | pospółka | $m^3$ | 17,74 | | 17,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 52. | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny | $m^3$ | 0,78 | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 53. | kamień łamany | $m^3$ | 0,69 | | 0,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 54. | cement portlandzki 35 bez dodatków | kg | 123,56 | | 123,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 55. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0,28 | | 0,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 56. | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" | kg | 239,32 | | 239,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 57. | wapno suchogaszone | kg | 35,62 | | 35,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 58. | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 985,19 | | 985,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 59. | gips budowlany szpachlowy' | t | 0,61 | | 0,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 60. | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 587,48 | | 587,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 61. | płyty gipsowo-kartonowe | $m^2$ | 93,01 | | 93,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 62. | płyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm | $m^2$ | 327,01 | | 327,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 63. | cegła budowlana pełna | szt | 2 680,50 | | 2 680,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 64. | cegła ceramiczna pełna | szt | 1 110,13 | | 1 110,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 65. | cegła budowlana pełna | szt. | 979,02 | | 979,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 66. | podokienniki drewniane o grubości co najmniej 32 mm lakierowane w kolorze stolarki | m | 13,88 | | 13,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 67. | nadproża prefabrykowane'' | m | 22,03 | | 22,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 68. | zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg | 449,69 | | 449,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 69. | zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg | 121,61 | | 121,61 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | preparat gruntujący | $dm^3$ | 121,17 | | 121,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 71. | preparat gruntujący' | $dm^3$ | 3,89 | | 3,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 72. | zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg | 84,40 | | 84,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 73. | panele podłogowe | $m^2$ | 75,60 | | 75,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 74. | bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm | szt. | 115,92 | | 115,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 75. | płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm | szt. | 187,61 | | 187,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 76. | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt. | 240,42 | | 240,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 77. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' | $m^2$ | 236,71 | | 236,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 78. | folia paroprzepuszczalna dachowa | $m^2$ | 150,50 | | 150,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 79. | wełna mineralna grubości 18 cm | $m^2$ | 132,79 | | 132,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 80. | wełna mineralna grubości 10 cm | $m^2$ | 53,11 | | 53,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 81. | płyty z wełny mineralnej | $m^2$ | 3,56 | | 3,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 82. | beton zwykły z kruszywa naturalnego | $m^3$ | 3,65 | | 3,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 83. | beton zwykły z kruszywa naturalnego' | $m^3$ | 0,10 | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 84. | beton zwykły z kruszywa naturalnego'' | $m^3$ | 7,44 | | 7,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 85. | beton B-10' | $m^3$ | 0,53 | | 0,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 86. | zaprawa do fugowania | $m^3$ | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 87. | zaprawa wapienna M 4 | $m^3$ | 0,33 | | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 88. | zaprawa cementowo wapienna M 15 | $m^3$ | 2,25 | | 2,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 89. | zaprawa cementowo wapienna M 15' | $m^3$ | 0,31 | | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 90. | zaprawa o estetyce i właściwościach zbliżonych do oryginalnych | $m^3$ | 0,88 | | 0,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 91. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | $m^3$ | 0,26 | | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 92. | sucha mieszanka klejowa | $m^3$ | 3,10 | | 3,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 93. | zaprawa cementowa M 80 | $m^3$ | 5,65 | | 5,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 94. | zaprawa' | $m^3$ | 0,59 | | 0,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 95. | zaprawa | $m^3$ | 2,23 | | 2,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 96. | płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe'' | $m^2$ | 21,26 | | 21,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 97. | płytki gresowe we wzorze wskazanym przez iwestora | $m^2$ | 75,92 | | 75,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 98. | płytki i ścienne wielobarwne wg wzoru i koloru wskazanego przez Inwestora | $m^2$ | 34,57 | | 34,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 99. | płytki ścienne we wzorze wskazanym przez iwestora | $m^2$ | 96,75 | | 96,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 100. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III | $m^3$ | 0,39 | | 0,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 101. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | $m^3$ | 0,02 | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 102. | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III | $m^3$ | 0,24 | | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 103. | deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III | $m^3$ | 0,04 | | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 104. | deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III ozdobne | $m^3$ | 0,41 | | 0,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 105. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' | $m^3$ | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 106. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | $m^3$ | 0,02 | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 107. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'' | $m^3$ | 0,04 | | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 108. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | $m^3$ | 0,05 | | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 109. | kantówki, łaty, deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. II gr. 38 mm | $m^3$ | 1,61 | | 1,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 110. | Deska podłogowa | $m^2$ | 22,88 | | 22,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 111. | Listwy przyścienne z drewna dębowego i jesionowego | m | 25,52 | | 25,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 112. | listwy przyścienne z drewna | m | 84,32 | | 84,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 113. | deski iglaste gr.25 mm kl.II | $m^3$ | 5,62 | | 5,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 114. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III'' | $m^3$ | 0,76 | | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 115. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II | $m^3$ | 0,23 | | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 116. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | $m^3$ | 0,76 | | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 117. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II' | $m^3$ | 1,15 | | 1,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 118. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'' | $m^3$ | 0,12 | | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 119. | łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II | $m^3$ | 1,26 | | 1,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 120. | sklejka iglasta wodoodporna | $m^3$ | 2,27 | | 2,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 121. | skrzydła drzwi drewnianych pełne z litego drewna wraz z klamkami i zamknięciem na klucz' | szt | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122. | skrzydła drzwi drewnianych z litego drewna wraz z klamkami i zamknięciem łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w postaci tulei' | szt | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123. | drzwi zewnętrzne z drewna wzmacniane wraz z klamkami, zamkiem na klucz patentowy | szt | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124. | drzwi zewnętrzne do piwnicy z drewna wzmacniane wraz z klamkami, zamkiem na klucz patentowy | szt | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125. | ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. - opaska z drewna litego regulowana na szerokość muru | szt | 11,00 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126. | okno drewniane zespolone | szt | 1,59 | | 1,59 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | okna zespolone drewniane fabrycznie wykończone we wzorze okien istniejących wg indywidualnych pomiarów. | $m^2$ | 21,57 | | 21,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 128. | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 530,57 | | 530,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 129. | woda z rurociągu | $m^3$ | 0,14 | | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 130. | woda | $m^3$ | 0,86 | | 0,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 131. | woda | $m^3$ | 3,98 | | 3,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 132. | drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm | $m^3$ | 0,05 | | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 133. | drewno okrągłe na stemple budowlane | $m^3$ | 1,66 | | 1,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 134. | kołki do wstrzeliwania | szt. | 228,33 | | 228,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 135. | okna wyłazowe połaciowe z kołnierzem | kpl | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 136. | dodatek napowietrzający | kg | 2,43 | | 2,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 137. | Grunbelag-Entferner Remers | $dm^3$ | 71,67 | | 71,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 138. | impregnat hydrofobowy | $dm^3$ | 187,34 | | 187,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 139. | zaprawa cienkospoinowa (klejowa) | kg | 35,04 | | 35,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 140. | kanał wentylacyjny systemowy 2-kanałowy' | kpl. | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141. | kanał wentylacyjny systemowy 3-kanałowy' | kpl. | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142. | kanał wentylacyjny systemowy 1-kanałowy' | kpl. | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm | $m^3$ | 0,33 | | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 144. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60 mm | $m^3$ | 1,75 | | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 145. | dachówka ceramiczna | szt. | 2 408,04 | | 2 408,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 146. | klamry boczne | szt. | 2 107,04 | | 2 107,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 147. | wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt. | 20,37 | | 20,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 148. | uszczelka wentylacyjna kalenicy | szt | 15,28 | | 15,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 149. | taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | szt | 15,28 | | 15,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 150. | gąsior | szt. | 36,38 | | 36,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 151. | klamra do gąsiorów | szt. | 36,38 | | 36,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 152. | denko gąsiora | szt. | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153. | gąsior początkowy | szt. | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154. | dachówka ceramiczna profilowana szczytowa lewa/prawa | szt. | 95,04 | | 95,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 155. | płyta gips.-karton | szt | 6,25 | | 6,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 156. | schody drewniane w komplecie z balustradą | szt | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157. | właz drewniany otwierany na zawiasach z zasuwą wraz z drabiną | szt | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158. | pianka poliuretanowa | kg | 0,86 | | 0,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 159. | gwoździe stolarskie | kg | 0,23 | | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 160. | gips szpachlowy | kg | 31,25 | | 31,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 161. | ćwierćwałki | m | 84,52 | | 84,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 162. | siatka zgrzewana z prętów fi 4,0 | $m^2$ | 17,14 | | 17,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 163. | wentylator elektryczny | szt | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164. | kompletna balustrada | kpl. | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | RAZEM | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zagęszczarka wibracyjna spalinowa | m-g | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środek transportowy''' | m-g | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | żuraw do 5t | m-g | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | wyciąg | m-g | 16,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wyciąg''' | m-g | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | wyciąg''''''''' | m-g | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | wyciąg | m-g | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | wyciąg | m-g | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | wyciąg' | m-g | 13,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 5,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | środek transportowy | m-g | 6,33 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | środek transportowy' | m-g | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | samochód dostawczy | m-g | 10,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | środek transportowy | m-g | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | środek transportowy''' | m-g | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | środek transportowy''''''''' | m-g | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | środek transportowy''''''''''' | m-g | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | środek transportowy'' | m-g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | środek transportowy'''' | m-g | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 33,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | samochód samowyładowczy do 5 t' | m-g | 17,70 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 6,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | betoniarka wolnospadowa elektryczna'' | m-g | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | mieszarka do zapraw | m-g | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | rusztowanie rurowe' | m-g | 32,69 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | sprężarka powietrza' | m-g | 35,86 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | sprężarka powietrza | m-g | 11,94 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | środek transportowy | m-g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | agregat do natrysku | m-g | 11,96 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | urządzenie do natrysku pneumatycznego | m-g | 11,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł